

**Zadavatel:**  
**Pražská vodohospodářská společnost a.s.**  
se sídlem Žatecká 110/2, 110 00 Praha 1 - Staré Město  
IČO: 25656112

**Veřejná zakázka:**  
**„ÚČOV – Doplnění hrubého předčištění před HČS“**

Evidenční číslo: Z2021-048505

### **Vysvětlení / změna zadávací dokumentace č. 3**

**dle § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)**

**Pražská vodohospodářská společnost a.s.** v zadávacím řízení zastoupená společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržela dne **13. 04. 2023** žádost č. **3** o vysvětlení zadávací dokumentace.

Na tuto žádost (a dotazy v ní uvedené) poskytuje zadavatel následující odpovědi.

#### **Dotaz č. 3.1 (citace):**

*Prosíme zadavatele o kontrolu položky výkazu výměr č. 26 v rámci SO 02 – Pažení – stavební jáma. Zde je podle nás zvolen nesprávný výpočet určující předpokládanou výměru.*

*V novém VV je uvedeno **993,486 T**, nicméně my si myslíme, že správným výpočtem by mělo být:*

$$753 \text{ kg cem./m}^3 \times 732,400 \times 650 \text{ l/bm} / 1000000 \times 120\% = \mathbf{430,168 T}$$

*S ohledem finanční objem této položky prosíme zadavatele o prověření.*

#### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel upravil množství cementu v rámci soupisu stavebních prací s výkazem výměr (Příloha č. 4 zadávací dokumentace) v rámci záložky SO 02, položka č. 26. Blíže viz příloha tohoto vysvětlení / změny zadávací dokumentace.

|    |    |          |   |   |                |
|----|----|----------|---|---|----------------|
| 26 | M  | 58521113 | cement portlandský CEM I 52,5MPa              | t | 428,454        |
|    | VV |          | 0,75*732,4*0,65                               |   | 357,045        |
|    | VV |          | <b>Součet</b>                                 |   | <b>357,045</b> |
|    | VV |          | 357,045*1,2 'Přepočtené koeficientem množství |   | 428,454        |

### **Dotaz č. 3.2 (citace):**

Prosíme zadavatele o kontrolu položky výkazu výměř č. 17 v rámci SO 02 – Pažení – stavební jáma. Zde je podle nás zvolen nesprávný výpočet určující předpokládanou výměru.

Chyba je u materiálu z vrtů piloty, kdy správný vzorec pro výpočet je:  $((15.4+30.4+17.8+1.4)/0.6 + (3.8+26.6)/0.6 \dots 1m^3 / 1 ks\_celkem 159,000 m^3$

|    |   |            |   |    |                       |
|----|---|------------|---|----|-----------------------|
| 17 | K | 162751117  | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3                           | m3 | 1.733,839             |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a> |    |                       |
|    |   | VV         | materiál z vrtů pilotů  |    | !!! ÚPRAVA VÝMĚRY !!! |
|    |   | VV         | $((15.4+30.4+17.8+1.4)/0.6+13.5+(3.8+26.6)/0.6+13.8)*0.375*3.14*1.3$  |    | 1.240,883             |
|    |   | VV         | $((15.4+30.4+17.8+1.4)/0.6 + (3.8+26.6)/0.6 \dots 1m^3 / 1 ks$  |    | 159,000               |
|    |   | VV         | materiál z vrtů pro kotvy   |    |                       |
|    |   | VV         | 3,14*195/1000*195/1000/4*(22*11,0+25*14,0)  |    | 17,671                |
|    |   | VV         | materiál z vrtů pro TI  |    |                       |
|    |   | VV         | 3,14*0,60*0,60*1041,2*1,3   |    | 1.530,064             |
|    |   | VV         | materiál z vrtů pro záporny   |    |                       |
|    |   | VV         | 3,14*0,20*0,20*(7,0*23+2,50*2)*1,3  |    | 27,104                |
|    |   | VV         | Součet  |    | 2.845,722             |

Dál se chyba přenáší do položek 18, 19 a 32

|    |   |            |   |    |           |
|----|---|------------|---|----|-----------|
| 18 | K | 167151111  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3   | m3 | 1.407,861 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111</a> |    |           |
|    |   | VV         | zemina z vrtů   |    |           |
|    |   | VV         | 2815,722/2  |    | 1.407,861 |
|    |   | VV         | Součet  |    | 1.407,861 |
| 19 | K | 167151112  | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3   | m3 | 1.407,861 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112</a> |    |           |
|    |   | VV         | zemina z vrtů   |    |           |
|    |   | VV         | 2815,722/2  |    | 1.407,861 |
|    |   | VV         | Součet  |    | 1.407,861 |
| 32 | K | 171201231  | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04                                | t  | 2.774,142 |
|    |   | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231</a> |    |           |
|    |   | VV         | 2815,722*1,60   |    | 4.505,455 |
|    |   | VV         | 2815,722*1,60   |    | 2.774,142 |
|    |   | VV         | Součet  |    | 4.505,455 |

### **Odpověď zadavatele:**

Dle zadavatele je postup výpočtu správný. Zadavatel v rámci soupisu prací a výkazu výměř (Příloha č. 4 zadávací dokumentace) pouze upravuje koeficient 1,3, který měl vyjadřovat nakypření horniny. V současnosti se již zadávají objemy v rostlém stavu (viz položka 17). Z tohoto důvodu byly opraveny i navazující položky 18, 19 a 32 (vše v záložce SO 02). Blíže viz příloha tohoto vysvětlení / změny zadávací dokumentace.

|    |   |           |   |    |              |
|----|---|-----------|---|----|--------------|
| 17 | K | 162751117 | Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 | m3 | 2<br>529,365 |
|----|---|-----------|---|----|--------------|

|    |            |   |  |    |              |
|----|------------|---|--|----|--------------|
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117</a> |  |    |              |
|    | VV         | materiál z vrtů pilotů  |  |    |              |
|    | VV         | ((15.4+30.4+17.8+1.4)/0.6*13.5 + (3.8+26.6)/0.6*13.8)*0.375*0.375*3.14  |  |    | 954,526      |
|    | VV         | materiál z vrtů pro kotvy   |  |    |              |
|    | VV         | 3,14*195/1000*195/1000/4*(22*11,0+25*14,0)  |  |    | 17,671       |
|    | VV         | materiál z vrtů pro TI  |  |    |              |
|    | VV         | 3,14*0,60*0,60*1041,2*1,3   |  |    | 1 530,064    |
|    | VV         | materiál z vrtů pro záporny   |  |    |              |
|    | VV         | 3,14*0,20*0,20*(7,0*23+2,50*2)*1,3  |  |    | 27,104       |
|    | VV         | Součet  |  |    | 2 529,365    |
| 18 | K          | 167151111   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3                | m3 | 1<br>264,683 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151111</a> |  |    |              |
|    | VV         | zemina z vrtů   |  |    |              |
|    | VV         | 2529,365/2  |  |    | 1 264,683    |
|    | VV         | Součet  |  |    | 1 264,683    |
| 19 | K          | 167151112   | Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 přes 100 m3                | m3 | 1<br>264,683 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167151112</a> |  |    |              |
|    | VV         | zemina z vrtů   |  |    |              |
|    | VV         | 2529,365/2  |  |    | 1 264,683    |
|    | VV         | Součet  |  |    | 1 264,683    |
| 32 | K          | 171201231   | Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 | t  | 4<br>046,984 |
|    | Online PSC | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231</a> |  |    |              |
|    | VV         | 2529,365*1,60   |  |    | 4 046,984    |
|    | VV         | Součet  |  |    | 4 046,984    |

### **Dotaz č. 3.3 (citace):**

*Zároveň bychom Vás chtěli laskavě požádat o posunutí termínu pro podání nabídky o 14 dní.*

### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel souhlasí s prodloužením termínu pro podání nabídky v tazatelem navrhované délce 14 dnů.

**Vzhledem k provedeným změnám zadávací dokumentace a na základě žádosti tazatele zadavatel přistupuje k prodloužení lhůty pro podání nabídek v souladu s § 99 ZZVZ.**

**Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven do 9. 5. 2023, 10:00.**

V Praze dne 17. 4. 2023

**ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.**

Příloha: Aktualizovaný soupis stavebních prací s výkazem výměr (Příloha č. 4 zadávací dokumentace)

- F\_Soupis prací a dodávek
- F\_Soupis prací a dodávek - Rakapitulace nákladů