POHLED KOLMO KE STŘEŠNÍ ROVNĚ 1



POZNÁMKY:
PŘED VÝROBOU MUSÍ BÝT ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE OK
VELIKOSTI SVARŮ DLE TLOUŠŤKY MENŠÍHO Z PŘIPOJOVANÝCH MATERIÁLŮ
NENÍ-LI UVEDENO JINAK
TOLERANCE O, K DLE ČSN EN ISO 13920 D
PROVEDENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE DLE ČSN EN 1090-2: EXC 2
TŘÍDA PROVEDENÍ SVARŮ DLE ČSN EN ISO 5817 - "C"
SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉRE : MAG
-ochranný plyn ISO 14175-M24
-přídavný drát ISO 14341-A-G 42 4 M 3Si1
KONSTRUKCE BEZ POPISU JSOU STÁVAJÍCÍ
PŘED VÝROBOU BUDE STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE ZAMĚŘENA
PŘÍPADNÉ ROZMĚROVÉ ODCHYLKY STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE BUDOU
ZOHLEDNĚNY VE VÝROBNÍ DOKUMENTACI OK

OCEL S355J2
ŠROUBY 8.8

REVITALIZACE OBJEKTU A PROSTORŮ KORUNNÍ, P10
Dílo (HMSEDNO (ev)): 1AKA2030; 1AFB1030; 1AFB1031; 1AKA2032

CMC ARCHITECTS

ENGINEERING

POHLED KOLMO KE STŘEŠNÍ ROVNĚ 1

DOKUMENTACE PRO VÝROBU (DVT/DYN/ZL)

Ing. arch. Ondřej Cejp

Ing. Martin Vlček

1:50

SO 01 - 01