



POZNÁMKY:

- Veškeré kóty jsou pouze orientační a je nutno je ověřit na stavbě, v případě větších odchylek je třeba upravit projekt.
- Výškové kóty jsou uvedeny v metrech
- Kóty plošných rozměrů jsou uvedeny v milimetrech
- Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace, dokumentaci je třeba dodržovat.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním zkontrolovány a musí být koordinovány se stavební částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti musí být objasněny před zahájením výstavby.
- Každý výrobek, materiál či technologické zařízení musí být opatřeno certifikátem o shodě s technickými podmínkami.
- Při provádění musí být dodržovány technologické předpisy výrobců jednotlivých prvků.
- Při provádění musí být dodržovány všechny příslušné normy, vyhlášky a předpisy.
- U technologií a jiných zařízení musí být provedeny revize a jiné potřebné zkoušky.
- Veškeré detaily hydroizolace musí provádět specializovaná firma, podle předepsných podmínek.
- Veškeré drážky v betonových a zděných stěnách či prvcích by měly být přednostně prováděny v rámci výroby prvků, v případě potřeby je třeba upravit projekt.
- Veškeré otvory prováděné dodatečně do hotových žb. konstrukcí je nutno konzultovat s projektantem.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů, a to včetně všech změn a revize musí potvrdit tdi.
- Dodavatel a subdodavatel stavby se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace.