

[illegible]

	STÁVAJÍCÍ ROSTLÝ TERÉN
	ŽÁSYP ZHUTNĚNOU ZEMINOU
	PODSYP POD KOMUNIKACE - STĚŘK (D a mocnost dle skladeb)
	ŽÁSYP PRANÝM KAČÍRKEM D16-32
	KONSTRUKCE A PRVKY Z PROSTĚHO BETONU - MONOLITICKÉ
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY - MONOLITICKÉ
	ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE A PRVKY - PREFABRIKOVANÉ
	TEPELNÁ IZOLACE - EXPANDOVANÝ POLYSTYREN EPS (typ viz. příslušná skladba)
	TEPELNÁ IZOLACE - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN XPS (typ viz. příslušná skladba)
	TEPELNÁ IZOLACE - PĚNOSKLO (typ viz. příslušná skladba)
	TEPELNÁ IZOLACE - PIR (typ viz. příslušná skladba)
	HYDROIZOLACE (typ viz. příslušná skladba)
	PERFOROVANÁ/NEPERFOROVANÁ NOPOVÁ FÓLIE (typ viz. příslušný popis)
	NETKANÁ GEOTEXTILIE (typ viz. příslušný popis)

- Veškeré kóty jsou pouze orientační a je nutno je ověřit na stavbě, v případě větších nejjasností je tyto nutno konzultovat s generálním projektantem!!
- Výškové kóty jsou uvedeny v metrech
- Kóty plošných rozměrů jsou uvedeny v milimetrech
- Technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace, dokumentaci je nutné brát jako celek a to i s přihlédnutím k profesím a částem dokumentace, jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební částí projektové dokumentace, veškeré nejjasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s G.P.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednávkou zkontrolovány a přepočítány, rozměry ověřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena investorem ve spolupráci s G.P. a architektem
- Každý výrobek, materiál či technologické zařízení musí být opatřeno certifikátem o shodě. Veškeré certifikáty a protokoly musí být doloženy dodavatelem.
- Při provádění musí být dodržovány technologické předpisy výrobců jednotlivých prvků, u systémových dovečků budou použity pouze přípustné systémové prvky.
- Při provádění musí být dodržovány všechny příslušné normy, vyhlášky a předpisy v platném znění.
- U technologií a jiných zařízení musí být provedeny revize a jiné potřebné zkoušky.
- Všechny detaily hydroizolace musí provádět specializovaná firma, podle předepsaných postupů a odsouhlasených detailů od výrobce hydroizolace, včetně detailů vpusť, atiky, rohů, koutů apod.
- Veškeré drážky v betonových a zděných stěnách či prvcích by měly být přednostně frézovány, prostupy a drážky provést podle projektu jednotlivých profesí a koordinačních výkresů.
- Veškeré otvory prováděné doatečně do hotových žb. konstrukcí je nutno konzultovat se statikem.
- Při provádění stavby je vždy nutno pracovat s nejaktuálnějšími revizemi výkresů. aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD G.D. a G.P. veškeré změny a revize musí potvrdit tdi.
- Dodavatel a subdodavatel stavby se musí vždy seznámit s nejaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.