

Rev. C			
Rev. B			
Rev. A			
Index:	Datum:	Změny:	Vypracoval:

k.ú. Vinoř [782378]

Souřadnicový systém JTSK, výškový systém Bpv

 <p><b>PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ A.S.</b></p>				<p>Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 - Karlín tel. +420 221 873 111, fax. +420 221 873 247</p>		<p>www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz</p>	
Hlavní inženýr projektu: Ing. Viktor MÍCHAL		Zodp. projektant: Pavel KOHOUTEK		Vypracoval: Pavel KOHOUTEK			
MÚ (OÚ): Městská část Praha - Vinoř		Kraj: Hlavní město Praha		Datum:		02/2025	
Investor: Hlavní město Praha, zastoupené PVS a.s.				Stupeň:		DPS	
Zakázka: <b>Stavba č. 3145 TV Vinoř, etapa 0012 ČOV Vinoř</b>  D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU D.1.4.1 ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				Číslo zakázky:		4047/2/2024	
				Měřítko:			
				Počet formátů A4:		2	Č. kopie:
Obsah: <b>SO 08 OBJEKT BÝVALÉHO HRUBÉHO PŘEDČIŠTĚNÍ SPECIFIKACE</b>				Číslo přílohy: <b>D.1.4.1.2</b>		Revize:	

ČOV Vinoř - SO 08 Bývalé hrubé předčištění  
ZDRAVOTECHNIKA  
Specifikace

Pol.	Popis položky	Měr.j.	Počet	Jednotková cena		Cena bez DPH	
				dodávka	montáž	dodávka	montáž
	<b>Vnitřní kanalizace</b>						
1.	Podlahová vpust DN 70, mřížka 150x150, v provedení z nerez	ks.	1				
2.	Trubka ocelová bezešvá nerez DN 70 (ø76,1x2)	bm.	1				
3.	Trubka ocelová bezešvá nerez DN 100 (ø101,6x2)	bm.	8				
4.	Redukce nerez varná DN100/70	ks.	1				
5.	Pomocný materiál (elektrody, filcový pás.)	kpl.	1				
6.	Vrtání otvoru do DN 150 do betonu, včetně tlakového utěsnění potrubí do DN100)	kpl.	2				
7.	Stavební přípomoc (podsyp, zhutnění 8 bm.)	kpl.	1				
8.	Zprovoznění a zkoušky	kpl.	1				
9.	Doprava a přesun hmot	kpl.	1				
	<b>Cena celkem v Kč bez DPH</b>						