

VĚC: VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „**Vybudování PPO na stokové síti v oblasti Karlína**“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), kterou zahájil zadavatel Pražská vodohospodářská společnost a.s., IČO: 256 56 112, se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6 (dále jen „**zadavatel**“), formou otevřeného řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), poskytuje zadavatel účastníkům následující vysvětlení zadávací dokumentace.

Zadávací dokumentace byla uveřejněna dne 23. 7. 2025 na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.pvs.cz/contract_display_693.html. Toto vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel na základě dotazu doručeného dne 11. 8. 2025.

act legal main offices

I.

Znění dotazu č. 1

Ve výkazu výměr, položky 36 a 37, SO 02.1a RETENČNÍ NÁDRŽ JIH (stropní předpjaté panely a jejich montáž), nemají v souhrnné dokumentaci patřičné výkresy a specifikace, nutné k nacenění.

Prosíme zadavatele o doplnění dokumentace.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel konstatuje, že v projektové dokumentaci nejsou uvažovány stropní předpjaté panely. Jedná se o prefabrikované stropní desky / panely, jejíž specifikace je následující.

V technické zprávě D.3.2 je uveden popis konstrukčního řešení:

„Montážní otvory v prostoru nad vyplachovacími vanami budou zastropeny odnímatelnými železobetonovými prefabrikovanými deskami ukládanými na vyrovnání provedené jemnozrnnou cementovou maltou. Maximální hmotnost prefabrikovaného dílu nesmí překročit 2,0 t. Třída vlivu prostředí po prefabrikované desky je předepsána XC3 XF3 XA2, je požadováno použití síranuvzdorného cementu. Prefabrikovaný strop bude po doplnění hydroizolace zasypán.“

Na výkresové dokumentaci jsou panely zobrazeny a vykázány (dokument D.3.4.3 Výkres tvaru strojovny a chodby). Montážní šachty jsou 2, takže je nutné tyto panely P1 uvažovat 2x.

VÝPIS PREFABRIKÁTŮ

POS.	POPIS
P1	DEMONTOVATELNÉ PREFABRIKOVANÉ ZAKRYTÍ DĚLENÉ NA DÍLY (MAX. HMOTNOST DÍLU 2 t), PŘEDPOKLÁDANÁ VÝŠKA 200 mm, CELKOVÉ ROZMĚRY 6100 x 1800 mm STUPNĚ VLVU PROSTŘEDÍ XC3 XF3 XA2, POUŽITÍ SÍRANUVZDORNÝ CEMENT

Jelikož se jedná o montovaný prefabrikovaný výrobek, platí pro něj požadavek z kapitoly 12 dokumentu D.3.2 (jeho podrobnou dokumentaci zajišťuje zhotovitel stavby).

Dle výše uvedeného byla nahrazena původní položka 37 za „panel stropní prefa železobetonový š 1200 / 1800 / 200 mm“ celkem 18 m a upravena položka 36.

Zadavatel sděluje, že v této souvislosti upravil soupis prací s výkazem výměr, který je přílohou tohoto vysvětlení.

II.

Zadavatel s ohledem na výše uvedené v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek následovně.

Nově je lhůta pro podání nabídek stanovena do 11. 9. 2025, 12:00 hod.

V Praze dne *dle elektronického podpisu*

za Pražskou vodohospodářskou společností a.s.

act Řanda Havel Legal advokátní kancelář s.r.o.

Mgr. Tomáš Rydvan, jednatel a advokát, na základě plné moci