Vltava

PLAVEBNÍ KANÁL

ČÍSAŘSKÝ OSTROV

Bubeneč

PRAHA BUBENEČ

STARÁ ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

USAZOVACÍ NÁDRŽE

ERGON

HL. VRATNICE VODV

SO 01.2
PROVIZORNÍ SPADIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ STOCE D
TĚŽNÍ ŠACHTA TŠ SP

SO 01.2
NOVÁ STOKA "D.1"
CELKOVÁ DÉLKA STOKY 11,4 m
PN 600/1100 ZDE, dl. 6,7 m, i = 19,4 ‰
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STOKU D
PROVEDENO RAŽBOU

SO 01.2
SPOJNÁ A ROZDĚLOVACÍ KOMORA SK D
TĚŽNÍ ŠACHTA TŠ SK D
PRÁCE V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI STL PLYNOVODU
PLYNOVOD VYVĚSIT A ZAJISTIT PODPŮRNOU KONSTRUKCÍ

SO 01.1
NOVÁ STOKA "D" RAŽBA
CELKOVÁ DÉLKA STOKY 170,7 m
DN1400 LITINA, dl. 136,4 m, i = 5,23 ‰
DN1400 ZDE, dl. 13,9 m, i = 5,23 ‰

SO 01.5
NOVÁ STOKA "BD" RAŽBA
CELKOVÁ DÉLKA STOKY 138,0 m
PN 1400/2200 ZDE, dl. 125,6 m, i = 1,20 ‰

SO 01.3
NOVÁ STOKA "B", RAŽBA
CELKOVÁ DÉLKA STOKY 49,79 m
PN 1300/2100 ZDE, dl. 41,79 m, i = 8,65 ‰

SO 01.3
NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ STOKU B
PROVEDENO RAŽBOU
PROVIZORNÍ ČERPACÍ STOK STAVBY DN1000

SO 01.3
NOVÉ UMÍSTĚNÍ MĚRNÉ ŠACHTY B101 ERGON
TĚŽNÍ ŠACHTA TŠ MŠ
PRÁCE V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI KOMORY NA STOCE ACK

SO 01.3
OBNOVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SO 01.5
NOVÁ STOKA BD

SO 01.5
SPOJNÁ KOMORA SK BD
TĚŽNÍ ŠACHTA TŠ BD 1
PRÁCE V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI STL PLYNOVODU
PLYNOVOD VYVĚSIT A ZAJISTIT PODPŮRNOU KONSTRUKCÍ

SO 01.5
OBTOKOVÁ KOMORA OK BD

SO 01.6
OBTOK Z ČS BD
DN1600 ZDE S ČEDIČOVOU VÝSTELKOU, dl. 20 m, i = 5 ‰

SO 01.6
SPOJNÁ KOMORA SK BDACK

SO 02
2K VYLOŽÁK DN 900 NEREZ DO KOLEKTORU ACK

SO 02
ŠNEKOVÁ ČERPACÍ STANICE ČS BD

SO 02
OBNOVA ZPEVNĚNÝCH PLOCH

SO 02 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, dl. 33,7m , KAM DN300, i=2,7%

SO 02 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, dl. cca 2 m , KAM DN400, i=2%

SO 02 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, dl. 32m , KAM DN300, i=2%

SO 02 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE, dl. 62,7m , KAM DN300, i=2-4%

SO 04 NAVRHOVANÁ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA ČS BD, dl. 18,0m PE RCprotect Ø50 SDR11 PN16

SO 03 ELEKTRICKÝ PŘÍVOD NN A VN K ČERPACÍ STANICI BD

SO 06.5 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN

SO 06.7 PŘELOŽKA DÁLKOVÉHO KABELU ČD

SO 06.9 OCHRANA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, dl. 13.0m LITINA DN300

SO 06.9 OCHRANA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, dl. 7.2m LITINA DN300
PŘELOŽKA VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, dl. 8.7m PE-HD, PE100, SDR11, D110

D1
PŘECHOD Z LITINA ZDE
BEZ VSTUPNÍHO OTVORU

B101 ERGON
CHRÁNIČKA 2x DN150 OCEL, dl. 8 m
CHRÁNIČKA 2x DN150 OCEL, dl. 15 m

RŠ D3
PRÁCE V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI STL PLYNOVODU
PLYNOVOD VYVĚSIT A ZAJISTIT PODPŮRNOU KONSTRUKCÍ
TĚŽNÍ ŠACHTA TŠ D.3

RŠ D2
PRÁCE V BEZPROSTŘEDNÍ BLÍZKOSTI STL PLYNOVODU
PLYNOVOD VYVĚSIT A ZAJISTIT PODPŮRNOU KONSTRUKCÍ
TĚŽNÍ ŠACHTA TŠ D.2

RŠ BD1
TĚŽNÍ ŠACHTA TŠ BD 1

RŠ BD2
TĚŽNÍ ŠACHTA TŠ BD 2

TŠ 7872

TŠ 4221

REKONSTRUKCE STOKY "D" DN1400 LITINA DO ZDE PROVEDENÁ V ROCE 2020 TV PROTECT

ŽELEZNIČNÍ TRAŤ PRAHA-DEČÍN km 415,500

Jednořadá

Dvojkolejná

Železniční trať

Dejvický potok

Spoj č. HON0619

Spoj č. Hes1660

Spoj č. Hes1661

Spoj č. Hes1662

Spoj č. Hes1663

Spoj č. Hes1664

Spoj č. Hes1665

Spoj č. Hes1666

Spoj č. Hes1667

Spoj č. Hes1668

Spoj č. Hes1669

Spoj č. Hes1670

Spoj č. Hes1671

Spoj č. Hes1672

Spoj č.